

УТВЕРЖДАЮ



ЛПЧУ профсоюзов санаторий "Васильевский"

Техническое задание

ремонт системы водоотведения (канализация) спального корпуса "Детский", без замены унитазов и общестроительных работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Канализация К1 номера				
демонтаж				
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	1,2	
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	3,54	
сантехнические работы				
3	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	1,2	
4	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	3,54	
5	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 отверстий	1,8	
6	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,648	
Раздел 2. Канализация К1(подвал)				
7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,33	
8	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	100 м	0,42	
Заголовок				
9	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,75	

При демонтаже чугунных стояков в камерах корпуса возникнет необходимость частичной замены унитазов. Нужно сказать.

Бунин В.А.