

«Утверждаю»
 Главный врач
 Учреждения профсоюзов
 санатория «Васильевский»
 _____ Р.Ф.Муллабаев
 « » _____ 2021 г.

Техническое задание

На ремонт кровли спального корпуса «Детский» ЛПЧУ профсоюзов санаторий «Васильевский» по адресу :РТ Зеленодольский район пос.Васильево.

№	Наименование работ или материалов	Единица измерения	Кол.	Примечание
	Раздел 1			
1	Демонтаж старого рулонного ковра, вырубка пузырей - до 50% площади кровли.	100 м ²	3,424	Определить по месту
2	Устройство паросборных участков площадью 1,5х1,5м, с очисткой и засыпкой керамзитовым щебнем 0,45 м ³	шт	10	В местах больших пузырей –по месту
3	Устройство выравнивающих стяжек в местах вырубок и паросборных участков толщиной 20мм	100 м ²	3,649	
4	Устройство ремонтного рулонного ковра (два слоя), с заведением на парапет, устройством примыканий к вент шахтам (полоса оцинков сталь ,дюбеля)	100 м ²	7,7436	
5	Полная замена парапетных крышек на оцинкованную сталь	100м	1,087	
6	Сталь оцинкованная кровельная т.0,5мм	м ²	85,22	
7	Установка аэраторов кровельных 110/500	шт	10	В местах больших пузырей –по месту
	Раздел 2			
6	Замена крышек над вентшахтами.	м ²	17,6	
7	Установка дефлекторов на фановые трубы D120мм	шт	11	
	Раздел 3			
8	Штукатурка и окраска стен кирпичных по сетке (выход на кровлю)	100м ²	0,6675	
9	Замена сливов на кровле на оцинкованные	100м	0,267	
10	Замена двери на утепленную.	м ²	1,6	
	Раздел 4			
11	Замена воронок кровельных	шт	2	
12	Замена трубопроводов на пэ 110	100пм	0,264	