

Утверждаю

Главный врач санатория «Васильевский»

Р.Ф. Муллабаев

«30» 05 2022 г.

**Техническое задание на замену вводного распределительного устройства
0,4 кВ**

в корпусе «Камаз» санатория «Васильевский»

Оказание услуг по проведению планово-предупредительного ремонта низковольтного электрооборудования помещения ВРУ жилого корпуса.

Наименование объекта	Жилой корпус отель «Камаз», помещение с монтированным вводным распределительным устройством 0,4 кВ на 1 этаже здания.
Географическое положение объекта	Республика Татарстан, Зеленодольский р-он, пгт.Васильево, ул.Территория санатория , д.1А.
Цель оказания услуг	Обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования низковольтного электрооборудования ВРУ.
Основание для выполнения услуг/работ	Производственная необходимость поддержания низковольтного электрооборудования корпуса «Камаз» в работоспособном состоянии. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Предписание на устранение замечаний Приволжского управления Ростехнадзора.
Заказчик	ЛПЧУ профсоюзов санаторий «Васильевский»
Исполнитель	По результатам запроса предложений.

Вид услуг	Планово-предупредительный ремонт.
Срок оказания услуг	30 календарных дней с даты подписания Договора.
Общие сведения об объекте.	<p>Расположенное в корпусе «Камаз», санатория «Васильевский», помещение на 1 этаже здания. Смонтированные низковольтные шкафы на стенах помещения. Питание осуществляется от одного ввода с ТП-3, кабелем 4x35 мм².</p>
	Средства защиты
	<p>боты диэлектрические 2 пары; перчатки диэлектрические 2 пары; указатель напряжения 1 шт.; инструмент (ручной) изолирующий 8 шт.; штанга оперативная изолирующая 1 шт.; указатель низкого напряжения 1 шт.; переносное заземление 2 шт.</p>
Требования к организации претенденту	<p>Наличие собственного транспорта для перевозки персонала и оборудования до объекта санаторий «Васильевский». Наличие у претендента опыта оказания услуг/выполнения работ, в течении последних трех лет, собственными силами по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительному ремонту низковольтного электрооборудования. Наличие у претендента в структуре организации (договорных отношений) аттестованной в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ электролаборатории по испытанию электроустановок напряжением до 1000В. Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с санаторием «Васильевский» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения санаторием «Васильевский» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий.</p>
Требования к аттестации персонала планируемого к привлечению исполнения обязательств по	Наличие не менее 1 (одного) сотрудника, прошедшего проверку знаний по электробезопасности

обязательств по
Договору

проверку знаний по электробезопасности административно-технического персонала не ниже V группы до и выше 1000 В. Наличие не менее 4 (Четырех) сотрудников, прошедших проверку знаний по электробезопасности оперативно-ремонтного или ремонтного персонала не ниже III-IV группы до и выше 1000 В. Наличие у аттестованных по электробезопасности сотрудников (п. 11.1) протоколов проверки знаний по промышленной безопасности по категориям А 1. Наличие не менее 1 (одного) аттестованного специалиста электромонтёра по ремонту кабельных линий не менее III разряда, прошедшего проверку знаний по электробезопасности не ниже IV группы до и выше 1000 В.

Объем услуг/работ

В целях обеспечения бесперебойной (безаварийной) работы низковольтного электрооборудования ВРУ здания отель «Камаз», выполнить работы по:
Ремонтно–восстановительные работы в помещении ВРУ жилого корпуса, замена низковольтных щитов на один. Нарращивание вводных и отходящих с ВРУ кабельных линий 0,4 кВ. Укладка в лотки. Закупка сборка и монтаж нового низковольтного щита ВРУ с оборудованием и автоматическими выключателями согласно действующей нагрузке здания с запасом 20%. Предусмотреть резерв автоматических выключателей не менее 3 шт, три фазы по 32 А. Действующая нагрузка и количество отходящих кабельных линий осматривается и рассчитывается потенциальным подрядчиком при осмотре объекта до предоставления коммерческого предложения и согласовывается с энергетиком заказчика.

Требования к оказанию/
выполнению услуг/работ

Работы, производимые Исполнителем на оборудовании Заказчика, производятся под наблюдением электрического персонала Заказчика или персонала обслуживающей подстанцию по договору организации . При нарушениях и неисправностях в работе электрооборудования, кабельных линиях электропередач, выявленные при проведении ремонта, Исполнитель незамедлительно информирует ответственное за эксплуатацию электрооборудования санатория лицо.. Ремонтные работы Исполнитель

производит круглосуточно до полного восстановления первоначальных характеристик. По окончании выполнения ремонтных работ предоставить в адрес ответственного исполнителя Заказчика исполнительную документацию в соответствии с обязательными (рекомендуемыми) требованиями нормативных актов РФ в области электробезопасности и строительства. На период оказания услуг/выполнения работ по договору обеспечить персонал, привлекаемый к оказанию услуг/выполнению работ средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Обеспечить наличие подтверждающих документов об отсутствии медицинских противопоказаний у исполнителей для выполнения работ (периодический медицинский осмотр), аттестации в области промышленной безопасности.

Особые условия

Выполнять Работы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», «Правилами устройства электроустановок», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-1000 В с неизолированными проводами» (РД 153-34.3-20.662-98).

Гарантии подрядной организации

Гарантии качества результатов выполненных работ/оказанных услуг, а также материалов и оборудования должны составлять не менее одного года от даты утверждения Актов сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг.

Требования к режиму и безопасности

В соответствии с инструкцией санатория «Васильевский» «О пропускном и внутри объектовом режиме на объектах».

Зам.глав.врача по тех.части



К.А. Булычёв